

# Comune di Sabaudia


---

## Provincia di Latina

**Settore XII**  
**POLIZIA LOCALE**

Tavola  <b>06</b>	<b>COMPUTO METRICO</b>	Data: MARZO 2019	
		Agg.	
		Agg.	
		Agg.	
		N.	Scala -----

Oggetto  <b>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BORGHI PROGETTO ESECUTIVO</b>
--

 <p><b>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA</b> ing. BRUNO GABRIELLI, ADOLFO MARINI, GIANLUIGI POMPEI viale XXI Aprile, 53 - 04100 - LATINA - P.IVA 01592840597</p>	Progettista:  <b>Ing. Adolfo MARINI</b>
--	---

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** installazione del sistema di videosorveglianza dei borghi

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SABAUDIA

Data, 01/03/2019

**IL TECNICO**  
ing. Adolfo Marini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>SAN DONATO ingresso/uscita Pontina (SpCat 1) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
1 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto	2,00	5,00		10,000	100,00		
	SOMMANO m/cm					100,00	0,61	61,00
2 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto plinto palo	2,00	20,00 0,80	0,300 0,800	0,600 0,800	3,60 1,02		
	SOMMANO m³					4,62	28,74	132,78
3 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	5,99	149,75
4 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI rinfiaccio nuovo cavidotto su strada		5,00	0,300	0,200	0,30		
	SOMMANO m³					0,30	102,85	30,86
5 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI ripristino		15,00	0,300	0,600	2,70		
	SOMMANO m³					2,70	2,36	6,37
6 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfiaccio con calcestruzzo e rinterro:							
	<b>A RIPORTARE</b>							380,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							380,76
	senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,32	150,96
7 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,68	23,04
8 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI ripristino su cavidotto		5,00	0,300	0,070	0,11		
	SOMMANO m³					0,11	151,00	16,61
9 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI ripristino su cavidotto		5,00	0,500		2,50		
	SOMMANO m²					2,50	6,24	15,60
10 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,23	924,46
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
11 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,60	0,600		0,72		
	SOMMANO m²					0,72	571,20	411,26
12 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'922,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'922,69
13 D07.05	lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO m²	2,00	0,60	0,600		0,72		
						0,72	61,97	44,62
14 D02.02.009.b	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO m²	2,00	0,60	0,600		0,72		
						0,72	465,84	335,40
15 D03.01.001.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO m		35,00			35,00		
						35,00	4,70	164,50
16 06.P28.C01.0 05	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	45,50	91,00
17 NP-06	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	598,05	1'196,10
18 NP-02	fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	281,60	563,20
	<b>A RIPORTARE</b>							4'317,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							4'317,51
19 NP-01	Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	344,10	688,20
20 NP-11	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	2'031,60	4'063,20
21 D02.05.002.b	Fornitura e posa in opera di CPE ad alta potenza - 5GHz con antenna 14dB dual pol. - comprensiva di n. 1 porta Ethernet secondaria con PoE output abilitabile via software 2 x 10/100B - compresa posa in opera di accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	694,80	694,80
22 NP-05	Cavi per trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE nuova linea antiroditore  SOMMANO m		35,00			35,00		
						35,00	3,36	117,60
23 NP-07	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO a corpo					2,00		
						2,00	168,23	336,46
24 B01.01.002	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 1 - SAN DONATO ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	29,95	59,90
	<b>SAN DONATO colle d'Alba (SpCat 3) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del							
	<b>A RIPORTARE</b>							10'277,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							10'277,67
25 A02.01.005.b	pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto  SOMMANO m/cm	2,00	7,00		10,000	140,00		
						140,00	0,61	85,40
26 D05.41.004	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto plinto palo  SOMMANO m³		10,00 0,80	0,300 0,800	0,600 0,800	1,80 0,51		
						2,31	28,74	66,39
26 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto  SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00	5,99	59,90
27 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 1 - OPERE EDILI rinfianco  SOMMANO m³		10,00	0,300	0,200	0,60		
						0,60	102,85	61,71
28 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 1 - OPERE EDILI ripristino  SOMMANO m³		10,00	0,300	0,300	0,90		
						0,90	2,36	2,12
29 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompressso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 1 - OPERE EDILI  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	50,32	100,64
	<b>A RIPORTARE</b>							10'653,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							10'653,83
30 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7,68	15,36
31 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 1 - OPERE EDILI ripristino		10,00	0,500	0,070	0,35		
	SOMMANO m³					0,35	151,00	52,85
32 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m²					5,00	6,24	31,20
<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>								
33 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,23	462,23
34 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,60	0,600		0,36		
	SOMMANO m²					0,36	571,20	205,63
35 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,60	0,600		0,36		
	SOMMANO m²					0,36	61,97	22,31
36	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale							
	<b>A RIPORTARE</b>							11'443,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							11'443,41
D07.05	<p>poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale.</p> <p>SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		0,60	0,600		0,36		
						0,36	465,84	167,70
37 D02.02.009.b	<p>CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²</p> <p>SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		20,00			20,00		
						20,00	4,70	94,00
38 D03.01.001.b	<p>Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A</p> <p>SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	45,50	45,50
39 06.P28.C01.0 05	<p>UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA</p> <p>SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	598,05	598,05
40 NP-06	<p>fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc.</p> <p>SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	281,60	281,60
41 NP-02	<p>fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.</p> <p>SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	344,10	688,20
	<b>A RIPORTARE</b>							13'318,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							13'318,46
42 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	381,60	381,60
43 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
44 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
45 NP-13	fornitura e posa in opera di Gigabit PoE Managed Switch equipaggiato con 5 porte Gigabit, con supporto POE 24V di tipo passivo e con velocità di connettività 10/100/1000 Mbps SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	469,10	469,10
46 D02.05.002.b	Cavi per trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE nuova linea antioditore		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,36	100,80
47 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
48 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							19'336,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							19'336,27
	SpCat 3 - SAN DONATO colle d'Alba Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
	<b>BELLA FARNIA rio Martino (SpCat 4) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
49 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto	2,00	10,00		10,000	200,00		
	SOMMANO m/cm					200,00	0,61	122,00
50 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto plinto palo		10,00 0,80	0,300 0,800		1,80 0,51		
	SOMMANO m³					2,31	28,74	66,39
51 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,99	89,85
52 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompressso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,32	100,64
53 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompressso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7,68	15,36
54	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano							
	<b>A RIPORTARE</b>							19'760,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							19'760,46
A02.02.002.d	con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 1 - OPERE EDILI rinfianco		10,00	0,300	0,200	0,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,60	102,85	61,71
55 A06.01.001.0 1.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm <sup>2</sup> SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 1 - OPERE EDILI rinterro e ripristino su strada provinciale		10,00	0,300	0,300	0,90		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,90	114,12	102,71
56 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500	0,070	0,35		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,35	151,00	52,85
57 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,00	6,24	31,20
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
58 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,23	462,23
59 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m <sup>2</sup> di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,60	0,600		0,36		
	<b>A RIPORTARE</b>					0,36		20'471,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					0,36		20'471,16
60 D07.15	SOMMANO m <sup>2</sup>  Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,60	0,600		0,36	571,20	205,63
61 D07.05	SOMMANO m <sup>2</sup>  Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m <sup>2</sup> di superficie frontale. SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,60	0,600		0,36	61,97	22,31
62 D02.02.009.b	SOMMANO m <sup>2</sup>  CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm <sup>2</sup> SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		25,00			25,00	465,84	167,70
63 D03.01.001.b	SOMMANO m  Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					25,00	4,70	117,50
64 06.P28.C01.0 05	SOMMANO cad  UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00	45,50	45,50
65 NP-06	SOMMANO cadauno  fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00	598,05	598,05
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00	281,60	281,60
								21'909,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							21'909,45
66 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	344,10	1'032,30
67 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
68 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
69 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 4 - BELLA FARNIA rio Martino Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
	<b>BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa (SpCat 5) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
70 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto	2,00	40,00		10,000	800,00		
	SOMMANO m/cm					800,00	0,61	488,00
71 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa							
	<b>A RIPORTARE</b>							24'462,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'462,81
	Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto plinto palo	2,00	40,00 0,80	0,300 0,800	0,600 0,800	7,20 1,02		
	SOMMANO m³					8,22	28,74	236,24
72 D05.41.004	72 D05.41.004 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	5,99	239,60
73 A02.02.002.d	73 A02.02.002.d Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 1 - OPERE EDILI rinfianco		40,00	0,300	0,200	2,40		
	SOMMANO m³					2,40	102,85	246,84
74 A06.01.001.0 1.a	74 A06.01.001.0 1.a Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rck 10 N/mm² SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 1 - OPERE EDILI ripristino su strada provinciale		10,00	0,300	0,300	0,90		
	SOMMANO m³					0,90	114,12	102,71
75 A02.02.001.a	75 A02.02.001.a Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 1 - OPERE EDILI ripristino		30,00	0,300	0,300	2,70		
	SOMMANO m³					2,70	2,36	6,37
76 E02.01.006.a .01	76 E02.01.006.a .01 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,32	150,96
77 E02.01.008.a	77 E02.01.008.a Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'445,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'445,53
	Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,68	23,04
78 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500	0,070	0,35		
	SOMMANO m³					0,35	151,00	52,85
79 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m²					5,00	6,24	31,20
80 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 1 - OPERE EDILI nuovo palo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,23	924,46
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
81 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,60	0,600		0,72		
	SOMMANO m²					0,72	571,20	411,26
82 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,60	0,600		0,72		
	SOMMANO m²					0,72	61,97	44,62
83 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale							
	<b>A RIPORTARE</b>							26'932,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							26'932,96
84	<p>poliestere, al m<sup>2</sup> di superficie frontale. SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>	2,00	0,60	0,600		0,72		
						0,72	465,84	335,40
D02.02.009.b	<p>CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm<sup>2</sup> SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		50,00			50,00		
						50,00	4,70	235,00
85	<p>Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
D03.01.001.b						2,00	45,50	91,00
86	<p>UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
06.P28.C01.0						1,00	598,05	598,05
05								
87	<p>fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
NP-02						2,00	344,10	688,20
88	<p>fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
NP-06						1,00	281,60	281,60
89	<p>fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE</p>							
NP-01								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							29'162,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							29'162,21
	completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
90 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
91 D02.05.002.b	Cavi per trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE collegamento nuova telecamera con cavo antiroditore		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,36	134,40
92 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	29,95	59,90
93 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 5 - BELLA FARNIA ingresso/uscita borgo Grappa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	168,23	336,46
	<b>BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga (SpCat 6)</b>							
94 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	30,00		10,000	600,00		
	SOMMANO m/cm					600,00	0,61	366,00
95 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto							
	<b>A RIPORTARE</b>							34'957,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							34'957,05
	quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE cavidotto plinto nuovo palo		30,00 0,80	0,300 0,800	0,800 0,800	7,20 0,51		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					7,71	28,74	221,59
96 D05.41.004	96 D05.41.004 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	5,99	179,70
97 A02.02.002.d	97 A02.02.002.d Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE rinfianco		30,00	0,300	0,300	2,70		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,70	102,85	277,70
98 A06.01.001.0 1.a	98 A06.01.001.0 1.a Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rck 10 N/mm <sup>2</sup> SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE ripristino su strade provinciali		30,00	0,300	0,300	2,70		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,70	114,12	308,12
99 B01.05.010.a	99 B01.05.010.a Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		30,00	0,500	0,070	1,05		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,05	151,00	158,55
100 B01.05.014.a	100 B01.05.014.a Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		30,00	0,500		15,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,00	6,24	93,60
	<b>A RIPORTARE</b>							36'196,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							36'196,31
101 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE nuovo palo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,23	462,23
102 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	344,10	1'032,30
103 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
104 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dB <sub>i</sub> , Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
105 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m <sup>2</sup> di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,60	0,600		0,36		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,36	571,20	205,63
106 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,60	0,600		0,36		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,36	61,97	22,31
107	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale							
	<b>A RIPORTARE</b>							42'816,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							42'816,86
D07.05	<p>poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale.</p> <p>SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		0,60	0,600		0,36		
						0,36	465,84	167,70
108 D02.02.009.b	<p>CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²</p> <p>SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		40,00			40,00		
						40,00	4,70	188,00
109 D03.01.001.b	<p>Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A</p> <p>SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	45,50	45,50
110 06.P28.C01.0 05	<p>UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. If/1f fino a 1 kVA</p> <p>SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p>nuovo UPS in armadio esistente</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	598,05	598,05
111 NP-06	<p>fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc.</p> <p>SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	281,60	281,60
112 D02.05.002.b	<p>Cavi per trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp</p> <p>SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p>nuova linea antiroditore</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		30,00			30,00		
						30,00	3,36	100,80
113 NP-07	<p>fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata, completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							44'198,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							44'198,51
114 NP-05	SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cad					1,00		
						1,00	29,95	29,95
114 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 6 - BELLA FARNIA ingresso/uscita Tartaruga Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
115 B01.01.002	<b>BELLA FARNIA diversivo nocchia (SpCat 7)</b> Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	10,00		10,000	200,00		
	SOMMANO m/cm					200,00	0,61	122,00
116 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE cavidotto plinto palo		10,00 0,80	0,300 0,800	0,600 0,800	1,80 0,51		
	SOMMANO m³					2,31	28,74	66,39
117 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEL, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE cavidotto		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,99	59,90
118 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE rinfinaco		10,00	0,300	0,300	0,90		
	SOMMANO m³					0,90	2,36	2,12
	<b>A RIPORTARE</b>							44'647,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							44'647,10
119 A06.01.001.0 1.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm <sup>2</sup> SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE ripristini su strada provinciale		10,00	0,300	0,300	0,90		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,90	114,12	102,71
120 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE ripristini		10,00	0,500	0,070	0,35		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,35	151,00	52,85
121 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,00	6,24	31,20
122 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,23	462,23
123 A04.01.021.a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg, SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE per smontaggio e rimontaggio attrezzatura nel nuovo sito					1,00		
	SOMMANO giorno					1,00	289,50	289,50
124 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	344,10	344,10
	<b>A RIPORTARE</b>							45'929,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							45'929,69
125 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	381,60	381,60
126 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
127 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
128 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
129 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 7 - BELLA FARNIA diversivo nocchia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
	<b>SACRAMENTO ingresso bosco (SpCat 8)</b>							
130 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE nuovo armadio da palo		0,40	0,600		0,24		
	<b>A RIPORTARE</b>					0,24		51'407,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					0,24		51'407,55
131 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24	571,20	137,09
	SOMMANO m²					0,24	61,97	14,87
132 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,70	94,00
133 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,50	45,50
134 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE nuovo UPS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	598,05	598,05
135 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE collegamento alla linea elettrica esistente		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	465,84	111,80
136 D02.06.002	Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH 8 fibre - 50/125 OM4 SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE nuova linea in fibra antiriduttore		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	5,96	178,80
	<b>A RIPORTARE</b>							52'587,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							52'587,66
137 NP-06	fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	281,60	281,60
138 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	344,10	688,20
139 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	381,60	381,60
140 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
141 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
142 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 8 - SACRAMENTO ingresso bosco Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
	<b>A RIPORTARE</b>							58'200,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							58'200,44
143 B01.01.002	<p><b>SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno (SpCat 9) OPERE EDILI (Cat 1)</b></p> <p>Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del piano di traffico, della segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 1 - OPERE EDILI</p>	2,00	10,00		10,000	200,00		
	SOMMANO m/cm					200,00	0,61	122,00
144 A02.01.005.b	<p>Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di quest'ultima, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 1 - OPERE EDILI</p> <p>cavidotto plinto palo</p>		10,00 0,80	0,300 0,800	0,800 0,800	2,40 0,51		
	SOMMANO m³					2,91	28,74	83,63
145 D05.41.004	<p>Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 1 - OPERE EDILI</p>		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,99	89,85
146 A02.02.002.d	<p>Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagliera proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 1 - OPERE EDILI</p>		15,00	0,300	0,200	0,90		
	SOMMANO m³					0,90	102,85	92,57
147 A02.02.001.a	<p>Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 1 - OPERE EDILI</p>		15,00	0,300	0,300	1,35		
	SOMMANO m³					1,35	2,36	3,19
148 B01.05.010.a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 12620, con vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							58'591,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							58'591,68
	SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 1 - OPERE EDILI		15,00	0,300	0,070	0,32		
	SOMMANO m³					0,32	151,00	48,32
149 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,23	462,23
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
150 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	571,20	137,09
151 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	61,97	14,87
152 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	465,84	111,80
153 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(OM)1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	4,70	117,50
154 06.P28.C01.0	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità							
	<b>A RIPORTARE</b>							59'483,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							59'483,49
05	stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	598,05	598,05
155 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
156 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	344,10	344,10
157 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	381,60	381,60
158 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
159 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 9 - SACRAMENTO ingresso pantani d'inferno Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
	<b>S.ANDREA rotatoria (SpCat 10)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							65'735,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							65'735,27
	<b>OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
160 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 10 - S.ANDREA rotonda Cat 1 - OPERE EDILI	2,00	20,00		10,000	400,00		
	SOMMANO m/cm					400,00	0,61	244,00
161 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 10 - S.ANDREA rotonda Cat 1 - OPERE EDILI		20,00	0,300	0,600	3,60		
	SOMMANO m³					3,60	28,74	103,46
162 D05.41.004	Tube corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 10 - S.ANDREA rotonda Cat 1 - OPERE EDILI		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,99	119,80
163 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 10 - S.ANDREA rotonda Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7,68	15,36
164 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 10 - S.ANDREA rotonda Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,32	100,64
165 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 10 - S.ANDREA rotonda Cat 1 - OPERE EDILI		20,00	0,300	0,600	3,60		
	SOMMANO m³					3,60	102,85	370,26
	<b>A RIPORTARE</b>							66'688,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							66'688,79
166 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 1 - OPERE EDILI		20,00	0,500	0,070	0,70		
	SOMMANO m³					0,70	151,00	105,70
167 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 1 - OPERE EDILI		20,00	0,500		10,00		
	SOMMANO m²					10,00	6,24	62,40
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
168 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	571,20	137,09
169 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	61,97	14,87
170 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	465,84	111,80
171 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		67'120,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		67'120,65
	SOMMANO cad					1,00	45,50	45,50
172 D06.10.005.a	Palo in poliestere inattaccabile alla corrosione, di elevata resistenza meccanica, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fo ... inio per il fissaggio con tasselli per l'interramento e di ogni altro accessorio, in opera: per altezza m 2 - diam 60 mm SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE prolungamento palo di sostegno esistente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,98	124,98
173 NP-08	fornitura e posa in opera di switch 8 porte gigabit con 4 porte PoE SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	159,55	159,55
174 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	598,05	598,05
175 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(OM1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					20,00		
	SOMMANO m		20,00			20,00	4,70	94,00
176 D02.05.002.b	Cavi per trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					10,00		
	SOMMANO m		10,00			10,00	3,36	33,60
177 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	381,60	763,20
178	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18							
	A RIPORTARE							68'939,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							68'939,53
NP-01	metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'031,60	8'126,40
179 NP-09	fornitura e posa in opera di cavi Patch Ethernet RJ45 Cat. 6e inclusi connettori, di lunghezza idonea alla funzione richiesta SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	15,54	31,08
180 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
181 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 10 - S.ANDREA rotatoria Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
	<b>S.ANDREA campeggio (SpCat 11)</b>							
182 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	571,20	137,09
183 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	61,97	14,87
184 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale							
	<b>A RIPORTARE</b>							77'447,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							77'447,15
185	<p>poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		0,40	0,600		0,24		
						0,24	465,84	111,80
D02.02.009.b	<p>CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		20,00			20,00		
						20,00	4,70	94,00
186	<p>Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
D03.01.001.b						1,00	45,50	45,50
187	<p>UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
06.P28.C01.005						1,00	598,05	598,05
188	<p>fornitura e posa in opera di switch 8 porte gigabit con 4 porte PoE SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
NP-08						1,00	159,55	159,55
189	<p>fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					3,00		
NP-02						3,00	344,10	1'032,30
190	<p>fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo</p>							
NP-01								
	<b>A RIPORTARE</b>							79'488,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							79'488,35
191 NP-09	SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cad					1,00		
						1,00	2'031,60	2'031,60
	fornitura e posa in opera di cavi Patch Ethernet RJ45 Cat. 6e inclusi connettori, di lunghezza idonea alla funzione richiesta SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	15,54	31,08
192 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
193 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
194 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 11 - S.ANDREA campeggio Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
195 B01.01.002	<b>BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi (SpCat 12) OPERE EDILI (Cat 1)</b> Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto per attraversamento stradale	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m/cm					30,00	0,61	18,30
196 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il							
	<b>A RIPORTARE</b>							82'602,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							82'602,39
197 D05.41.004	carico sui mezzi di trasporto SpCat 12 - BORGO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto per attraversamento stradale  SOMMANO m³		15,00	0,300	0,600	2,70		
						2,70	28,74	77,60
198 A02.02.002.d	197 D05.41.004 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 12 - BORGO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 1 - OPERE EDILI nuovo cavidotto per attraversamento stradale  SOMMANO m		60,00			60,00		
						60,00	5,99	359,40
199 A06.01.001.0 1.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 12 - BORGO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 1 - OPERE EDILI  SOMMANO m³		60,00	0,300	0,500	9,00		
						9,00	102,85	925,65
200 B01.06.001.c	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm² SpCat 12 - BORGO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 1 - OPERE EDILI  SOMMANO m³		15,00	0,300	0,300	1,35		
						1,35	114,12	154,06
201 B01.05.010.a	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 25 x 25 cm SpCat 12 - BORGO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 1 - OPERE EDILI  SOMMANO m	2,00	0,50			1,00		
						1,00	40,21	40,21
202 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 12 - BORGO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 1 - OPERE EDILI  SOMMANO m³		15,00	0,300	0,070	0,32		
						0,32	151,00	48,32
	<b>A R I P O R T A R E</b>							84'207,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							84'207,63
	certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 1 - OPERE EDILI		15,00	0,300		4,50		
	SOMMANO m²					4,50	6,24	28,08
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
203 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	571,20	137,09
204 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	61,97	14,87
205 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	465,84	111,80
206 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,70	282,00
207 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,50	91,00
	<b>A RIPORTARE</b>							84'872,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							84'872,47
208 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	598,05	1'196,10
209 D02.06.002	Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH 8 fibre - 50/125 OM4 SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE nuova linea in fibra antiroditore		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	5,96	417,20
210 06.P02.G09. 015	Connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica. Connettore per FO multimodale SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2,04	8,16
211 NP-08	fornitura e posa in opera di switch 8 porte gigabit con 4 porte PoE SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	159,55	159,55
212 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	344,10	344,10
213 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	381,60	381,60
214 NP-09	fornitura e posa in opera di cavi Patch Ethernet RJ45 Cat. 6e inclusi connettori, di lunghezza idonea alla funzione richiesta SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15,54	15,54
	<b>A RIPORTARE</b>							87'394,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							87'394,72
215 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
216 NP-14	Fornitura e posa in opera di Antenna omnidirezionale Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettor ... 1.4, Polari compresa la fornitura e la posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte . SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	994,80	994,80
217 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
218 NP-11	Fornitura e posa in opera di CPE ad alta potenza - 5GHz con antenna 14dB dual pol. - comprensiva di n. 1 porta Ethernet secondaria con PoE output abilitabile via software 2 x 10/100B compresa posa in opera di accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	694,80	694,80
219 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
	<b>BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina (SpCat 13) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
220 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI							
	<b>A RIPORTARE</b>							90'117,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							90'117,38
	SOMMANO m/cm	2,00	10,00		10,000	200,00		
						200,00	0,61	122,00
221 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI		30,00 0,80	0,300 0,800	0,600 0,800	5,40 0,51		
	SOMMANO m³					5,91	28,74	169,85
222 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	5,99	209,65
223 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI rinfianco		30,00	0,300	0,600	5,40		
	SOMMANO m³					5,40	102,85	555,39
224 A06.01.001.0 1.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rck 10 N/mm² SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI ripristino su strada provinciale		10,00	0,300	0,300	0,90		
	SOMMANO m³					0,90	114,12	102,71
225 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500	0,070	0,35		
	SOMMANO m³					0,35	151,00	52,85
226 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno							
	<b>A RIPORTARE</b>							91'329,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							91'329,83
	spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m²					5,00	6,24	31,20
227 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,32	150,96
228 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,68	23,04
229 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,23	462,23
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
230 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	344,10	688,20
231 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
232 NP-06	fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							96'748,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							96'748,66
	porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	281,60	563,20
233 NP-11	Fornitura e posa in opera di CPE ad alta potenza - 5GHz con antenna 14dB dual pol. - comprensiva di n. 1 porta Ethernet secondaria con PoE output abilitabile via software 2 x 10/100B compresa posa in opera di accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	694,80	694,80
234 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	168,23	336,46
235 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48		
	SOMMANO m²					0,48	571,20	274,18
236 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48		
	SOMMANO m²					0,48	61,97	29,75
237 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 13 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	598,05	1'196,10
	<b>BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi (SpCat 12) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
238 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia							
	<b>A RIPORTARE</b>							99'843,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							99'843,15
	totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,50	91,00
239 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm <sup>2</sup> SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 1 - OPERE EDILI		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,70	141,00
	<b>BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina (SpCat 14)</b>							
240 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 1 - OPERE EDILI	2,00	10,00		10,000	200,00		
	SOMMANO m/cm					200,00	0,61	122,00
241 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 1 - OPERE EDILI cavidotto alimentazione elettrica plinto palo	2,00	25,00 0,80	0,300 0,800	0,600 0,800	4,50 1,02		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					5,52	28,74	158,64
242 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 1 - OPERE EDILI		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	5,99	149,75
243 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 1 - OPERE EDILI							
	<b>A RIPORTARE</b>							100'505,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							100'505,54
	SOMMANO m <sup>3</sup>		25,00	0,300	0,600	4,50		
						4,50	102,85	462,83
244 A06.01.001.0 1.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm <sup>2</sup> SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 1 - OPERE EDILI ripristino su strada provinciale		10,00	0,300	0,300	0,90		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,90	114,12	102,71
245 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500	0,070	0,35		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,35	151,00	52,85
246 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,00	6,24	31,20
247 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,32	150,96
248 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,68	23,04
249 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		101'329,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		101'329,13
	SOMMANO cad					2,00	462,23	924,46
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
250 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 14 - BORGO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48		
	SOMMANO m²					0,48	571,20	274,18
251 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 14 - BORGO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48		
	SOMMANO m²					0,48	61,97	29,75
252 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 14 - BORGO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48		
	SOMMANO m²					0,48	465,84	223,60
253 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 14 - BORGO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,70	141,00
254 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 14 - BORGO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,50	91,00
255 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA							
	<b>A RIPORTARE</b>							103'013,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							103'013,12
256 D02.06.002	SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	598,05	1'196,10
	Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH 8 fibre - 50/125 OM4 SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO m		35,00			35,00		
						35,00	5,96	208,60
257 NP-06	fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	281,60	281,60
258 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	381,60	763,20
259 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	2'031,60	4'063,20
260 NP-12	<b>BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi (SpCat 12)</b>  Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 12 - BORGIO VODICE ripetitore incrocio/area eventi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	834,88	834,88
261 NP-05	<b>BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina (SpCat 14)</b>  configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							110'360,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							110'360,70
	impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	168,23	336,46
262 NP-09	fornitura e posa in opera di cavi Patch Ethernet RJ45 Cat. 6e inclusi connettori, di lunghezza idonea alla funzione richiesta SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	15,54	62,16
263 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 14 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Terracina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
	<b>BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia (SpCat 15) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
264 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 1 - OPERE EDILI tratti di cavidotto da ripristinare	2,00	10,00		10,000	200,00		
	SOMMANO m/cm					200,00	0,61	122,00
265 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 1 - OPERE EDILI tratti di cavidotto da ripristinare plinti pali	2,00	30,00 0,80	0,300 0,800	0,600 0,800	5,40 1,02		
	SOMMANO m³					6,42	28,74	184,51
266 D05.41.004	Tube corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 1 - OPERE EDILI tratti di cavidotto da ripristinare		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	5,99	209,65
	<b>A RIPORTARE</b>							111'305,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							111'305,43
267 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfiaccio con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,32	150,96
268 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,68	23,04
269 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 1 - OPERE EDILI		30,00	0,300	0,500	4,50		
	SOMMANO m³					4,50	102,85	462,83
270 A06.01.001.0 1.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rck 10 N/mm² SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 1 - OPERE EDILI strada provinciale		10,00	0,300	0,300	0,90		
	SOMMANO m³					0,90	114,12	102,71
271 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,23	924,46
272 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 1 - OPERE EDILI ripristino pavimentazione stradale		10,00	0,500	0,070	0,35		
	SOMMANO m³					0,35	151,00	52,85
273	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in							
	<b>A RIPORTARE</b>							113'022,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							113'022,28
B01.05.014.a	opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 1 - OPERE EDILI ripristino pavimentazione stradale		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m²					5,00	6,24	31,20
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
274 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48		
	SOMMANO m²					0,48	571,20	274,18
275 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,60	0,400		0,48		
	SOMMANO m²					0,48	61,97	29,75
276 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48		
	SOMMANO m²					0,48	465,84	223,60
277 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,50	91,00
278 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	598,05	1'196,10
	<b>A RIPORTARE</b>							114'868,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							114'868,11
279 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm <sup>2</sup> SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	4,70	164,50
280 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
281 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	344,10	688,20
282 NP-11	Fornitura e posa in opera di CPE ad alta potenza - 5GHz con antenna 14dB dual pol. - comprensiva di n. 1 porta Ethernet secondaria con PoE output abilitabile via software 2 x 10/100B compresa posa in opera di accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	694,80	694,80
283 NP-06	fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	281,60	281,60
284 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
	<b>A RIPORTARE</b>							120'928,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							120'928,64
285 NP-13	fornitura e posa in opera di Gigabit PoE Managed Switch equipaggiato con 5 porte Gigabit, con supporto POE 24V di tipo passivo e con velocità di connettività 10/100/1000 Mbps SpCat 15 - BORGIO VODICE ingresso/uscita Appia Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	469,10	469,10
	<b>BORGIO VODICE ingresso/uscita migliara 53 (SpCat 16) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
286 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 16 - BORGIO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 1 - OPERE EDILI	2,00	10,00		10,000	200,00		
	SOMMANO m/cm					200,00	0,61	122,00
287 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 16 - BORGIO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 1 - OPERE EDILI cavidotto		30,00	0,300	0,600	5,40		
	SOMMANO m³					5,40	28,74	155,20
288 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 16 - BORGIO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 1 - OPERE EDILI		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	5,99	209,65
289 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 16 - BORGIO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 1 - OPERE EDILI		30,00	0,300	0,600	5,40		
	SOMMANO m³					5,40	102,85	555,39
290 A06.01.001.0 1.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm² SpCat 16 - BORGIO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 1 - OPERE EDILI							
	<b>A RIPORTARE</b>							122'439,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							122'439,98
	SOMMANO m <sup>3</sup>		10,00	0,300	0,300	0,90		
						0,90	114,12	102,71
291 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,32	150,96
292 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,68	23,04
293 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,23	924,46
294 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500	0,070	0,35		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,35	151,00	52,85
295 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,00	6,24	31,20
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
296 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m <sup>2</sup> di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53							
	<b>A RIPORTARE</b>							123'725,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							123'725,20
297 D07.15	Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO m²  Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48 0,48	571,20	274,18
298 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48 0,48	61,97	29,75
299 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48 0,48	465,84	223,60
300 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00 2,00	45,50	91,00
301 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00 2,00	598,05	1'196,10
302 NP-11	Fornitura e posa in opera di CPE ad alta potenza - 5GHz con antenna 14dB dual pol. - comprensiva di n. 1 porta Ethernet secondaria con PoE output abilitabile via software 2 x 10/100B compresa posa in opera di accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 16 - BORGO VODICE ingresso/uscita migliara 53							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							125'704,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							125'704,33
	Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	694,80	694,80
303 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 16 - BORGIO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
304 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 16 - BORGIO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	381,60	763,20
305 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 16 - BORGIO VODICE ingresso/uscita migliara 53 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	344,10	688,20
	<b>BORGIO VODICE parco giochi (SpCat 17) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
306 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,32	100,64
307 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi Cat 1 - OPERE EDILI		15,00	0,300	0,600	2,70		
	SOMMANO m³					2,70	28,74	77,60
	<b>A RIPORTARE</b>							128'197,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							128'197,00
308 D05.41.004	<p>Tube corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90</p> <p>SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi</p> <p>Cat 1 - OPERE EDILI</p>		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,99	89,85
309 A02.02.002.d	<p>Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego</p> <p>SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi</p> <p>Cat 1 - OPERE EDILI</p>		15,00	0,300	0,600	2,70		
	SOMMANO m³					2,70	102,85	277,70
310 E02.01.008.a	<p>Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm</p> <p>SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi</p> <p>Cat 1 - OPERE EDILI</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7,68	15,36
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
311 D07.04.001	<p>Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm</p> <p>SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi</p> <p>Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	571,20	137,09
312 D07.15	<p>Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm</p> <p>SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi</p> <p>Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	61,97	14,87
313 D07.05	<p>Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale.</p> <p>SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi</p> <p>Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	465,84	111,80
314	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile							
	<b>A RIPORTARE</b>							128'843,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							128'843,67
D03.01.001.b	o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,50	91,00
315 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm <sup>2</sup> SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,70	94,00
316 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	598,05	598,05
317 NP-11	Fornitura e posa in opera di CPE ad alta potenza - 5GHz con antenna 14dB dual pol. - comprensiva di n. 1 porta Ethernet secondaria con PoE output abilitabile via software 2 x 10/100B - compresa posa in opera di accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	694,80	694,80
318 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
319 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 17 - BORGIO VODICE parco giochi Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	381,60	381,60
	<b>A RIPORTARE</b>							130'871,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							130'871,35
	<b>MOLELLA ingresso Chiesa (SpCat 18) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
320 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questa istanza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI		60,00	0,300	0,600	10,80		
	SOMMANO m³					10,80	28,74	310,39
321 D05.41.004	Tube corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	5,99	359,40
322 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagliore proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI		60,00	0,300	0,600	10,80		
	SOMMANO m³					10,80	102,85	1'110,78
323 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e rifinitura e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,23	462,23
324 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,68	23,04
325 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					3,00		133'137,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3,00		133'137,19
	SOMMANO cad					3,00	50,32	150,96
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
326 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm <sup>2</sup> SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	4,70	329,00
327 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m <sup>2</sup> di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,48	571,20	274,18
328 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,48	61,97	29,75
329 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m <sup>2</sup> di superficie frontale. SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE	2,00	0,40	0,600		0,48		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,48	465,84	223,60
330 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,50	45,50
331 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa							
	<b>A RIPORTARE</b>							134'190,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							134'190,18
332 NP-06	Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE  SOMMANO cad  fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00 <hr/> 1,00	598,05	598,05
333 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00 <hr/> 1,00	281,60	281,60
334 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00 <hr/> 1,00	381,60	381,60
335 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00 <hr/> 1,00	344,10	344,10
336 NP-05	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00 <hr/> 2,00	2'031,60	4'063,20
337 NP-12	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00 <hr/> 1,00	168,23	168,23
337 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 18 - MOLELLA ingresso Chiesa							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							140'026,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							140'026,96
	Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
	<b>MOLELLA incrocio lato monte (SpCat 19) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
338 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 1 - OPERE EDILI		40,00	0,300	0,600	7,20		
	SOMMANO m³					7,20	28,74	206,93
339 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 1 - OPERE EDILI		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	5,99	239,60
340 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 1 - OPERE EDILI		40,00	0,300	0,600	7,20		
	SOMMANO m³					7,20	102,85	740,52
341 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,32	150,96
342 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 1 - OPERE EDILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,68	23,04
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							142'222,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							142'222,89
343 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	571,20	137,09
344 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	465,84	111,80
345 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	61,97	14,87
346 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,70	235,00
347 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,50	45,50
348 NP-06	fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	281,60	281,60
349 06.P28.C01.0	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità							
	<b>A RIPORTARE</b>							143'048,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							143'048,75
05	stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	598,05	598,05
350 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
351 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
352 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	344,10	344,10
353 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	381,60	381,60
354 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 19 - MOLELLA incrocio lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
	<b>A RIPORTARE</b>							149'438,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							149'438,81
	<b>MEZZOMONTE ingresso lato monte (SpCat 20) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
355 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 1 - OPERE EDILI	2,00	10,00		10,000	200,00		
	SOMMANO m/cm					200,00	0,61	122,00
356 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 1 - OPERE EDILI		20,00 0,80	0,300 0,800	0,600 0,800	3,60 0,51		
	SOMMANO m³					4,11	28,74	118,12
357 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 1 - OPERE EDILI		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,99	119,80
358 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 1 - OPERE EDILI		20,00	0,300	0,600	3,60		
	SOMMANO m³					3,60	102,85	370,26
359 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompressso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,32	100,64
360 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompressso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		150'269,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		150'269,63
	SOMMANO cad					2,00	7,68	15,36
361 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,23	462,23
362 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500	0,070	0,35		
	SOMMANO m³					0,35	151,00	52,85
363 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m²					5,00	6,24	31,20
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
364 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,70	141,00
365 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,60	0,400		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	571,20	137,09
366 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm							
	<b>A RIPORTARE</b>							151'109,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							151'109,36
	SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,60	0,400		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	61,97	14,87
367 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale. SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,60	0,400		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	465,84	111,80
368 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,50	45,50
369 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	598,05	598,05
370 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
371 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	344,10	688,20
372 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE							
	<b>A RIPORTARE</b>							152'736,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							152'736,01
	completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
373 NP-11	Fornitura e posa in opera di CPE ad alta potenza - 5GHz con antenna 14dB dual pol. - comprensiva di n. 1 porta Ethernet secondaria con PoE output abilitabile via software 2 x 10/100B compresa posa in opera di accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 20 - MEZZOMONTE ingresso lato monte Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	694,80	694,80
	<b>S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 (SpCat 21) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
374 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 1 - OPERE EDILI		20,00 0,80	0,300 0,800	0,600 0,800	3,60 0,51		
	SOMMANO m³					4,11	28,74	118,12
375 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguento per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 1 - OPERE EDILI		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	5,99	149,75
376 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 1 - OPERE EDILI		20,00	0,300	0,600	3,60		
	SOMMANO m³					3,60	102,85	370,26
377 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		158'132,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		158'132,14
	SOMMANO cad					2,00	50,32	100,64
378 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7,68	15,36
379 D05.41.004	Tube corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO m					1,00	5,99	5,99
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
380 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,70	141,00
381 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata, completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
382 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	571,20	137,09
383 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	61,97	14,87
	<b>A RIPORTARE</b>							158'577,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							158'577,04
384 D07.05	<p>Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m<sup>2</sup> di superficie frontale.</p> <p>SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliaia 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,24	465,84	111,80
385 D03.01.001.b	<p>Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A</p> <p>SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliaia 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,50	45,50
386 06.P28.C01.0 05	<p>UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA</p> <p>SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliaia 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	598,05	598,05
387 NP-12	<p>Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte</p> <p>SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliaia 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
388 NP-05	<p>configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura</p> <p>SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliaia 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
389 NP-06	<p>fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc.</p> <p>SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliaia 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	281,60	281,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>							160'617,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							160'617,10
390 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
391 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 21 - S.ISIDORO ingresso-uscita migliara 56 Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	344,10	688,20
	<b>S.ISIDORO Chiesa (SpCat 22) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
392 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,300	0,600	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	28,74	51,73
393 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,300	0,600	1,80		
	SOMMANO m					1,80	5,99	10,78
394 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,300	0,600	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	102,85	185,13
395 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		165'616,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		165'616,14
	SOMMANO cad					2,00	7,68	15,36
396 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,32	100,64
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
397 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
398 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm <sup>2</sup> SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,70	94,00
399 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m <sup>2</sup> di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,24	571,20	137,09
400 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,24	61,97	14,87
401 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE							
	<b>A RIPORTARE</b>							166'008,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							166'008,05
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	45,50	45,50
402 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	598,05	598,05
403 NP-06	fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	281,60	281,60
404 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	381,60	381,60
405 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	344,10	344,10
406 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
407 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 22 - S.ISIDORO Chiesa Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
	<b>A RIPORTARE</b>							167'827,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							167'827,13
	SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	834,88	834,88
	<b>S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina (SpCat 23) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
408 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI	2,00	8,00		10,000	160,00		
	SOMMANO m/cm					160,00	0,61	97,60
409 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI		20,00 0,80	0,300 0,800	0,600 0,800	3,60 0,51		
	SOMMANO m³					4,11	28,74	118,12
410 D05.41.004	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90 SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,99	119,80
411 A02.02.002.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI		20,00	0,300	0,600	3,60		
	SOMMANO m³					3,60	102,85	370,26
412 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,32	100,64
	<b>A RIPORTARE</b>							169'468,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							169'468,43
413 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7,68	15,36
414 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,23	462,23
415 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
416 B01.06.001.c	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 25 x 25 cm SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	40,21	80,42
417 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI		8,00	0,500	0,070	0,28		
	SOMMANO m³					0,28	151,00	42,28
418 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 1 - OPERE EDILI		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m²					5,00	6,24	31,20
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							170'129,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							170'129,87
419 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm <sup>2</sup> SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,70	141,00
420 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m <sup>2</sup> di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,24	571,20	137,09
421 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,24	61,97	14,87
422 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m <sup>2</sup> di superficie frontale. SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,24	465,84	111,80
423 D03.01.001.b	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,50	45,50
424 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	598,05	598,05
	<b>A R I P O R T A R E</b>							171'178,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							171'178,18
425 NP-06	fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc. SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	281,60	281,60
426 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	344,10	688,20
427 NP-01	fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
428 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
429 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 23 - S.ISIDORO ingresso-uscita Pontina Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
	<b>LUNGOMARE Bufalara (SpCat 24) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
430 A02.01.008.a	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 1 - OPERE EDILI		0,80	0,800	0,800	0,51		
	<b>A RIPORTARE</b>					0,51		177'214,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					0,51		177'214,29
	SOMMANO m³					0,51	108,37	55,27
431 E02.01.008.a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,68	7,68
432 E02.01.006.a .01	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,32	50,32
433 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,23	462,23
	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)</b>							
434 NP-07	fornitura e posa in opera di cartello indicatore di area videosorvegliata , completo di viti e stop, etc. in opera: con materiale plastico o in metallo resistente agli agenti atmosferici SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
435 D07.04.001	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	571,20	137,09
436 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3 mm SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	61,97	14,87
	<b>A RIPORTARE</b>							177'971,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							177'971,70
437 D07.05	<p>Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale.</p> <p>SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>		0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	465,84	111,80
438 D02.02.009.b	<p>CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²</p> <p>SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	4,70	47,00
439 D03.01.001.b	<p>Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... vento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A</p> <p>SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,50	45,50
440 06.P28.C01.0 05	<p>UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te ... r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA</p> <p>SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	598,05	598,05
441 NP-01	<p>fornitura e posa in opera di telecamera per lettura targhe fino a 18 metri di distanza con copertura longitudinale di almeno m 3,5 e possibilità di archiviare su SD fino a 128 gb c ... 2 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo funzionamento completa di sistema di fissaggio a palo</p> <p>SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'031,60	4'063,20
442 NP-06	<p>fornitura e posa in opera di switch PoE 8 porte + un ingresso in fibra SFP in grado di fornire energia a dispositivi come access point con porta LAN PoE Gigabit, videocamera speed, video, ecc.</p> <p>SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	281,60	281,60
	<b>A RIPORTARE</b>							183'118,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							183'118,85
443 NP-02	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 2Mpixel, angolo di visuale 54° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 3 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	344,10	344,10
444 NP-03	fornitura e posa in opera di telecamera ad IP a colori con sensore da 5Mpixel, angolo di visuale 90° (+/- 2°) ed illuminatore ad infrarossi. Raggio di copertura infrarossi fino a 30 ... ART/421.2/70 del Ministero dell'Interno; sono compresi i supporti da palo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	381,60	381,60
445 NP-05	configurazione di impianto di videosorveglianza mediante: cablaggio dei cavi ethernet o fibra, impostazione registrazione, collegamento e impostazione delle telecamere, configuraz ... zione del corretto funzionamento su software esistente presso il comune o in alternativa su software di nuova fornitura SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	168,23	168,23
446 NP-12	Fornitura e posa in opera di Antenna Parabolica Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettori 2 x RP SMA Female VSWR 1.4, Polari compresa posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 24 - LUNGOMARE Bufalara Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,88	834,88
<b>CENTRALE OPERATIVA (SpCat 25)</b>								
447 15.03.0446.0 05	Fornitura e posa in opera di monitor a colori LED 19" risoluzione 1280x1024 pixels @ 120Hz (4:3), Tempo di risposta 5ms, circuito DNle (Digital Natural Image engine), Luminosità 25 ... tazione elettrica e di ogni altro onere per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Diagonale 42". SpCat 25 - CENTRALE OPERATIVA Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'147,00	4'294,00
448 15.03.0550.0 08	Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di a ... ra finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 43 unità con profondità 800mm in esecuzione da terra completo di zoccolo.							
	<b>A RIPORTARE</b>							189'141,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							189'141,66
	SpCat 25 - CENTRALE OPERATIVA Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'286,00	1'286,00
449 D09.04.020.b	Gruppo di continuità assoluta, montato in armadio standard 19", fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, ... lo LCD e software di gestione incluso, con potenza apparente, compresa l'attivazione dell'impianto: 10 kVA, 3 unità rack SpCat 25 - CENTRALE OPERATIVA Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'617,48	3'617,48
450 E01.06.018.a	Armadio UNDER per centri di calcolo e simili - Armadio condizionatore di precisione per l'installazione all'interno di locali tecnici ad alta densità di apparecchiature informatic ... ambientali; quadro elettrico di alimentazione interno; circuito frigorifero. potenza sens. Fino a 35kW in affrescamento SpCat 25 - CENTRALE OPERATIVA Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9'209,00	9'209,00
451 NP-04	fornitura e posa in opera di licenza per software di gestione delle telecamere e della videosorveglianza secondo la normativa vigente con verifica di funzionamento, formazione del personale della polizia locale e collaudo finale: per terminale SpCat 25 - CENTRALE OPERATIVA Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	185,84	5'761,04
452 NP-14	Fornitura e posa in opera di Antenna omnidirezionale Wi-Fi 5 GHz 30dBi, Frequenza 4.9 - 5.9 GHz, Apertura verticale e orizzontale 5°, Impedenza 50Ohm, comprensiva di n. 2 Connettor ... 1.4, Polari compresa la fornitura e la posa in opera di tutti gli accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte . SpCat 25 - CENTRALE OPERATIVA Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	994,80	994,80
453 NP-09	fornitura e posa in opera di cavi Patch Ethernet RJ45 Cat. 6e inclusi connettori, di lunghezza idonea alla funzione richiesta SpCat 25 - CENTRALE OPERATIVA Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	15,54	155,40
454 06.P02.G09. 015	Connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica. Connettore per FO multimodale SpCat 25 - CENTRALE OPERATIVA Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	2,04	81,60
	<b>A RIPORTARE</b>							210'246,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							210'246,98
455 NP-10	fornitura e posa in opera di switch managed 24 Porte Poe 10/100 Con 2 Porte Gigabit E 4 Porte Per Fibra Ottica SpCat 25 - CENTRALE OPERATIVA Cat 2 - OPERE IMPIANTISTICHE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'142,58	2'285,16
	<b>&lt;nessuna&gt; (SpCat 0) OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
456 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI	450,00			1,500	675,00		
	SOMMANO ton					675,00	7,09	4'785,75
457 A03.03.005.e	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI					450,00		
	SOMMANO ton					450,00	0,71	319,50
458 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI	400,00			1,500	600,00		
	SOMMANO ton					600,00	11,00	6'600,00
459 A03.03.007.e	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI					50,00		
	SOMMANO ton					50,00	17,00	850,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							225'087,39
	<b>TOTALE euro</b>							225'087,39
	-----							
	<b>A RIPORTARE</b>							



